

## 1. Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt:  
40,0 Stunden auf der Basis der 5-Tage Woche.

### Die tägliche Arbeitszeit beträgt:

<b>Montag — Donnerstag</b>	7.30 Uhr — 17.00 Uhr
<b>Freitag</b>	7.30 Uhr — 14.30 Uhr
<b>Pausen</b>	12.00 Uhr — 12.45 Uhr

## 2. Preisliste

Bitte sprechen Sie uns auf Ihr Vorhaben an, da Projektpreise wegen notwendiger Vor- und Nacharbeiten nicht mit den folgenden Pauschalpreisen abgebildet sind.

### Preisliste für Trockenbauwände inkl. Arbeitslohn und Material

#### Wandbekleidung

2.10 Unterkonstruktion aus imprägnierten Latten 24/48mm als Grund- und Tragkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen	8,80 € / m <sup>2</sup>
2.11 Wand-/Deckenbekleidung aus Trockenputz, GK-Platte d=12,5mm auf vorbereitete Wandflächen anbringen u. verspachteln	30,20 € / m <sup>2</sup>
2.12 Wand-/Deckenbekleidung für den Innenausbau mit Gipskarton-Bauplatte GKB Typ A, d=12,5mm auf Unterkonstruktion aus Holz herstellen	27,70 € / m <sup>2</sup>
2.13 Wandbekleidung, zweilagig aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF TYP DF (D= mind. 10KG/m <sup>2</sup> , F=verbesserter Gefügezusammenhalt im Brandfall) d=2x12,5mm auf vorh. UK einschl. verspacht. u. schleifen	78,40 € / m <sup>2</sup>
2.14 Wandbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten imprägniert GKBi Typ H2 für Feuchträume d=12,5mm auf vorh. UK	28,60 € / m <sup>2</sup>
2.15 Wandbekleidung aus GKB Typ A d=12,5mm als einseitige Vorsatzschale, Unterkonstruktion aus verz. Stahlblech, Vorsatzschale d=62,5mm	28,60 € / m <sup>2</sup>
2.16 Wandbekleidung aus Gipsfaser-Lochplatten d=12,5mm als einseitige Vorsatzschale, UK aus verz. Stahlblech, Dämmung MW 040 WI zg, Vorsatzschale d= 75mm	36,60 € / m <sup>2</sup>
2.17 Wandbekleidung aus GKB Typ A d=12,5mm als einseitige Vorsatzschale einschl. Unterkonstruktion u. Dämmung MW040 WI zg	35,70 € / m <sup>2</sup>
2.18 Wandbekleidung aus CaSi-Platten zur Innenwandsanierung bei Kondensationsfeuchtigkeit	85,20 € / m <sup>2</sup>
2.19 Trockenputz als Bekleidung von Wänden aus GF-Platten d=12,5mm ohne Unterkonstruktion mit Klebemörtel	17,80 € / m <sup>2</sup>
2.20 Trockenputz als Bekleidung von Wänden aus Gips-Verbundplatten d=12,5mm, 30mm MF-Dämmung ohne UK	38,20 € / m <sup>2</sup>
2.21 Trockenputz als Bekl. v. Wänden aus Gipsverbundplatte 12,5mm, Dampfsperre, 30mm PS-Dämmung	35,70 € / m <sup>2</sup>
2.22 Trockenputz innen als Wandbekleidung mit GK-Platten, 2x 12,5mm ohne Unterkonstruktion mit mineral. Gipskleber anbringen u.	

Stossfugen verspachteln	38,40 € / m <sup>2</sup>
2.23 Fensterleibung mit Gk-Platten einschl. Eckausbildung verkleiden	18,80 € / m <sup>2</sup>
2.24 Rohrleitungen mit GK-Platten 12,5mm verkleiden einschl. Hohlraumdämmung aus MW	53,20 € / m <sup>2</sup>
2.25 Installations-Kabelkanal mit GK-Feuerschutzplatten u. Hohlraum- dämmung MW verkleiden u. verspachteln; UK innenliegende Stahlprofile	63,80 € / m <sup>2</sup>
2.26 Lüftungskanal aus Stahlblech mit GK-Feuerschutzplatten verkleiden u. verspachteln	62,50 € / m <sup>2</sup>
2.27 Schachtwand mit GK-Platten 12,5mm einfach beplankt, Ständerwerk aus Ständerwerk aus verz. Stahlblechprof. einschl. verspachteln	52,70 € / m <sup>2</sup>
<b>Montagewände</b>	
2.28 Montagewand CW 50/75, einfach beplankt GKB Typ A d=12,5mm als nichttragende Trennwand, MF 40mm	36,08 € / m <sup>2</sup>
2.29 Montagewand CW 50/75, GKBi TypH2, sonst wie vor	39,61 € / m <sup>2</sup>
2.30 Montagewand als beidseitig beplankte Holzständerwand 75x75mm mit Dämmschicht aus MW, GK=12,5mm	63,50 € / m <sup>2</sup>
2.31 Montagewand CW 75/100, GKB Typ A, d=12,5mm, einfach beidseitig beplankt, Dämmschicht aus Mineralwolle als nichttrag. inn. Trennwand	54,60 € / m <sup>2</sup>
2.32 Montagewand CW 75/100, GKB Typ F (Feuerwider-standskl. F30), 12,5mm, einf. beplankt, MF 40mm	58,20 € / m <sup>2</sup>
2.33 Montagewand CW 75/100, GF, doppelt beplankt, MF60mm als nicht tr. Trennw., GK 2x12,5mm	63,40 € / m <sup>2</sup>
2.34 Montagewand CW 75/125, GKB Typ A, 12,5mm, doppelt beplankt, MF60mm, als innere Trennwand	65,70 € / m <sup>2</sup>
2.35 Montagewand mit doppeltem Ständerwerk beidseitig doppelt mit GK-Platten beplankt, innen mit Mineralwolle gedämmt einschl. verspachteln d=200mm, GK=2x12,5mm	68,70 € / m <sup>2</sup>
2.36 Eckausbildung Montagewand bei im Grundriss rechtwinklig verlauf. Wänden mit Eckkanten-Profil	8,20 € / m
2.37 Montagewand aus Stahlblechprofilen beidseitig beplankt mit GK-Platten abbrechen und Bauschutt entsorgen	17,50 € / m <sup>2</sup>
2.38 Montagewand-Verstärkung für wandhängende Lasten aus eingebauten Streifen aus OSB-Holzplatten	15,50 € / m
2.39 Traggerüst im Wandhohlraum aus verz. Stahlblechprofilen, an Boden u. Decke befestigt, für wandhängende Lasten	25,20 € / St
2.40 Vorsatzschale nichttragend aus einfachen, verz. Stahl-blechprofilen, schalldämmend mit Mineralwolle, beplankt mit GK-Platten 12,5 mm einschl. verspachteln	46,30 € / m <sup>2</sup>
2.41 Vorsatzschale wie vor für Feuchträume, beplankt mit GF-Platten 12,5mm Typ H2	50,60 € / m <sup>2</sup>
2.42 Installations-/Leitungsdurchführung mit GK-Platten anarbeiten	16,70 € / St
2.43 Ausschnitt für Schalter/Steckdosen in Montagewand	3,50 € / St
2.44 Spachtelung von GK-Platten für erhöhte Qualität d. Oberfläche Q3	6,80 € / m <sup>2</sup>
2.45 Verfugung mit überstreichbarem Acryl-Dichtstoff einschl. vorbehandeln der Anschlussflächen	3,70 € / m <sup>2</sup>
<b>Wandanschluss</b>	
2.46 Wandanschluss mit Wandwinkel 22/22 einschl. Anschnitt mit Kantenhobe Kantenhobel zur Herstellung einer Schattenfuge zwischen Wand und Decke	3,34 € / m
2.47 Anschluss nichttragender Montagewand an Dachschräge	7,30 € / m
2.48 Wandanschluss gleitend mit CW-Profil vor Wandanschluss, keine Befestigung der Beplankung am Wandanschlussprofil, beidseitige Schattenfuge	14,60 € / m
2.49 Außenecke als Zulage, zu vorbeschriebener Montagewand, Ausführung mit Kantenschutz-Profilen 52 mm	8,20 € / m

2.50 Eckschutzschiene aus Alu 25x25mm zur ECKAusbildung von Aussenecken einschl. Verspachtelung	4,70 € / m
<b>Türöffnung</b>	
2.51 Türöffnung in Leichtbauwand, Gipskarton-oder Gipsfaserplatten mit Türpfosten aus UA-Profilen herstellen, Türmaß 750x2000mm bis 1000x 2012mm für Wanddicken 75/100/125/150mm	52,60 € / St
2.52 Türöffnung in Leichtbauwand b <sub>x</sub> h=1000x2000mm, Gipskarton d=200mm mit Metallständer-und Verstärkungsprofilen einschl. Decken u. Bodenanschluss	67,40 € / St
2.53 Türzarge Aluminium 885/1010 x 2010m liefern und einbauen	147,80 € / St
2.54 Türzarge, Komplettzarge verz. Stahl grundiert fabr. Hörmann 760 x 2010 wie vor	142,50 € / St
2.55 Türzarge Stahl 885/1010 x 2001 wie vor	142,50 € / St
2.56 Türleibung t=10-20cm mit Gipskartonplatten d=12,5mm verkleiden, rechtwinklige ECKAusbildung	6,40 € / m
2.57 Fensterleibung, t=15-20cm mit Gipskartonplatte d=12,5mm einlag. verkleiden einschl. Unterkonstruktion u. Anschluss an Dampfsperre sowie Verspachtelung	14,20 € / m
2.58 Oberlichtöffnung, mit Sturz- und Brüstungsprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA/CW 50 einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen	33,50 € / St
2.59 Dachflächenfenster t=bis 280mm mit Gipskartonplatten verkleiden einschl. allseitiger Anschluss an Dampfsperre, Oberflächen verspachtelt einschl. eventl. Befestigungsprofile und Eckschienen	37,50 € / m
<b>Dachschrägen</b>	
2.60 Dachschrägenbekleidung, GKB Typ A, d=12,5mm, einschl. Unterkonstruktion und Mineralwollgedämmung MW 040, d=120mm	43,60 € / m <sup>2</sup>
2.61 Dachschrägenbekleidung GKB Typ A, d=15mm, einschl. UK aus Holz, MW 040, 120mm, Dampfsperre aus PE-Folie s <sub>d</sub> >0,5	47,40 € / m <sup>2</sup>
2.62 Dachschrägenbekleidung GKB Typ H2, 2x12,5mm, UK aus Holz, MW 220mm, Dampfsp. PA-Folie	59,30 € / m <sup>2</sup>
2.63 Dachschrägenbekleidung GF, Gipsfaserplatten d=12mm, einschl. UK Holz, MW 040 d=140mm, Dampfsp. aus PE-Folie s <sub>d</sub> >0,5	39,61 € / m <sup>2</sup>
2.64 Dachschrägenbekleidung GF d=12 mm, einschl. UK Holz, MW 040, d=200mm, Dampfsp. PE-Folie s <sub>d</sub> >0,5	45,06 € / m <sup>2</sup>
2.65 Dachschrägenbekleidung GF d=15mm, einschl. UK Holz, MW040 d=240mm, Dampfsp. PE-Folie s <sub>d</sub> >0,5	48,05 € / m <sup>2</sup>
2.66 Zwischensparrendämmung als nachträgliche Dämmung zwischen den Sparren mit MW032 d=100mm	19,80 € / m <sup>2</sup>
2.67 Zwischensparrendämmung wie vor d=120mm	21,60 € / m <sup>2</sup>
<b>Decken</b>	
2.68 Deckenbekleidung, GF 10mm, 4-seit.scharfkantig, Unterkonstruktion Holz	32,90 € / m <sup>2</sup>
2.69 Deckenbekleidung,GF 10mm,4-seit.scharfkantig, UK Holz mit MW	42,20 € / m <sup>2</sup>
2.70 Deckenbekleidung als Brandschutzdecke F90 GF 2-lagig 1x18mm und 1x25mm, UK Holz, MW040 d=100mm	95,20 € / m <sup>2</sup>
<b>Unterdecke</b>	
2.71 Unterkonstruktion für abgehängte Decke, Federschienen aus verz. Stahlblech	13,60 € / m <sup>2</sup>
2.72 Unterdecke als abgehängte Decke, GFP 12,5mm, 4-seiten scharfkantig, UK aus verz. Stahlblech	38,70 € / m <sup>2</sup>
2.73 Unterdecke, GFP d=12,5mm mit Dämmung MW040 d=40mm, sonst wie vor	45,20 € / m <sup>2</sup>
2.74 Unterdecke, GFP d=10mm, F30, Dämmung wie vor, UK verz. Stahlblech	61,30 € / m <sup>2</sup>
2.75 Unterdecke aus Holzwolleplatten d=25mm einschl. UK mit Connect T24 Hauptschienen	40,90 € / m <sup>2</sup>

2.76 Brandschutz-Unterdecke F90, GF 2-lagig, 1x18mm und 1x25mm einschl. abgehängter UK (Schnellabhänger), sowie akust. dämmende MW-Platten d=40mm	98,50 € / m <sup>2</sup>
2.77 Verstärkung d.abgehängten Decke mit Streifen aus OSB-Holzplatten für Einbauteile	6,80 € / m <sup>2</sup>
2.78 Leuchtenausschnitt f. Einbaustrahler bei abgehängte Decke	13,40 € / St
2.79 Randanschluss mit Schattennutprofil für GK-Decken, anspachteln und feinschleifen; elast. Verfugung ges. Pos.	10,10 € / m
<b>Unterboden</b>	
2.80 Trockenestrich-Elemente aus GF-Platten mit 10mm Holzfaser- dämmung d=30mm, geeign. für FB-Heizung liefern und verlegen	42,50 € / m <sup>2</sup>
2.81 Trockenestrich-Elemente aus GF-Platten mit PS-Dämmung (Polystyrol) d=40mm liefern u. verlegen	44,30 € / m <sup>2</sup>
2.82 Trockenestrich aus zementgeb. Bauplatten mit Extruder Hartschaum d=40mm, geeign. f. Feuchträume	47,80 € / m <sup>2</sup>
2.83 Unterboden, zweilagig aus OSB-Platten 2x18mm, d=36mm auf Holzuntergrund versetzt verlegen	43,80 € / m <sup>2</sup>
2.84 Unterboden aus Kalziumsilikatplatten d=30mm für feuchtebelastete Räume im Altbau	51,80 € / m <sup>2</sup>
<b>Bewegungsfuge</b>	
2.85 Bewegungsfugen in Trockenböden mit elastischer Fugen-Dichtungsmasse füllen und mit PVC-Profil abdecken	13,10 € / m
2.86 Bewegungsfugen in Trockenböden einschneiden, mit Fugendichtungsmasse ausfüllen und mit PVC-Fugenprofil abdecken	15,70 € / m
<b>Installationswand</b>	
2.87 Installationswand d=22cm, beidseitig doppelt beplankt 2x12,5mm mit GKB Typ H	63,40 € / m <sup>2</sup>
2.88 Installationswand d=22cm, beidseitig doppelt beplankt, GKF H1, Feuerwiderstandskl. F60	73,80 € / m <sup>2</sup>
2.89 Traggerüst zur Befestigung eines wandhängenden Klosetts zwischen korrosionsgeschützten Metallständerprofilen Z.B. Fabr.Grohe liefern, montieren u. mit GK-Platten verkleiden	159,00 € / St
2.90 Traggerüst zur Befestigung eines wandhängenden Urinals s.w.v.	162,00 € / St
2.91 Traggerüst zur Befestigung eines wandhängenden Bidets s.w.v.	147,00 € / St
2.92 Traggerüst zur Befestigung eines Waschtisches s.w.v.	135,00 € / St
2.93 Wandrevisionsklappe 300x300 aus verzinktem Stahlblech, befliesbar, liefern u. einbauen	86,00 € / St

**3.Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit** Auf die Stundenverrechnungssätze werden berechnet für:

• die beiden ersten täglichen Mehrarbeitsstunden	25%
• alle weiteren Stunden	50%
• Nachtarbeiten (sowie Mehrarbeit ist)	60%
• Sonntagsarbeit	100%
• Arbeiten am 1. Januar, 1. Ostersonntag, 1. Mai, Pfingsttage, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag	150%
• Arbeiten an allen übrigen gesetzlichen Feiertagen	100%
• Nachtarbeiten in der dem 1. Weihnachtstag und dem Neujahrstag	200%
• Schmutzzulage / Erschwerniszuschläge	10%

#### 4.Auslösung

Fernauslösung für jeden Monteur/Helfer je Tag	€ 24,00
Nahauslösung für jeden Monteur/Helfer p./Std.	€ 2,20
Stadtgebiet für jeden Monteur/Helfer p./Std	€ 1,10

Werden Übernachtungskosten erforderlich, werden diese zusätzlich berechnet.

#### **5.Fahrtkosten**

An-undAbfahrt bis 100km

56,00 €

Montagetransporter-Kosten zzgl. Reisezeit

€ 1,15/km

#### **6.Material**

Verbrauchtes Material wird gesondert in Rechnung gestellt.

Zur umweltschonenden Entsorgung des Abraums stellen wir Gebinde zur Verfügung und berechnen Entsorgungskosten.

#### **7.Werkzeuge**

Sind für die Montage Gerüste, Rüst- und Hebezeug erforderlich, sind diese bauseits unseren Monteuren zur Verfügung zu stellen einschl. der erforderlichen Hilfskräfte. Gerüste bis 8 m sowie Hubarbeitsbühnen können jedoch von uns gegen Berechnung gestellt werden.

#### **8.Zahlungsbedingungen**

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug

#### **9.Allgemeines**

Die angegebenen Stundensätze basieren auf der Kostenlage per 01.01.2018 bei der 40,0 Stundenwoche. Sollten in den kommenden Monaten Lohnerhöhungen auftreten, behalten wir uns vor, eine Angleichung vorzunehmen. Die Auslösungssätze entsprechen dem Stand 01.01.2018. Auch hier behalten wir uns bei Erhöhung die Angleichung vor.

Werkzeugtransporte und evtl. Frachtkosten werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die zum Zeitpunkt gültige Mehrwertsteuer wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.

Die Richtigkeit der Arbeitszeitangaben bitten wir auf den Arbeitsaufträgen (Arbeitsnachweis) zu bescheinigen.

Wir bitten Sie, unsere Montagesätze bei Auftragserteilung zu berücksichtigen.

#### **Ort, Datum Unterschrift**

Stand: 01.01.2019